

 ಬೆವಿಕಂ BESCOM	ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುರ್ಗಟಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ರಾವ್ಯ/ಕಾಇಂ(ಕ)/ಸಕಾಇ/2025-26/ ಲಗತ್ತು: 1391-93 Email: sermgc.work@gmail.com Phone No. 080-28488780 BESCOM GST NO: 29AACCB1412G1Z5	ರವರ ಕಛೇರಿ, ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಾರ್ಯ & ಪಾಲನಾ ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ, ಬೆವಿಕಂ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560060.

To

**Sri. N Raghavendra S/o G N Narayana Reddy,
 House No. 72/123 & 72/124,
 Dyavasandra Village,
 jigani Hobli, Anekal Taluk,
 Bangalore Urban District,**

31 MAY 2025

MS POWER SANCTION

ಎಫಾನ್ಸರೆ,

ವಿಷಯ: ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 114ಕಿ.ವ್ಯಾ (ವಸತಿ) ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಚಂದಾ/ಸಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಸಇಂ(ತ್ರಾಂ)/2025-26/ 1880-81 ದಿ: 29.05.2025 ಚಂದಾಮರ ವಿಭಾಗ.

Application IDs : 1324105250018

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ 114 ಕಿ.ವ್ಯಾ (ವಸತಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರವನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮ 3.1.5 / 3.1.3A ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

1. ತಾವು ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 2789 ಚ.ಮೀ, **Ground + 4 Upper Floor** ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ 114ಕಿ.ವ್ಯಾ (ವಸತಿ)
2. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎಫ್-7 Haragadde ಫೀಡರ್, Jigani old ಉಪಸ್ಥಾವರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
3. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ.-1 ಜಕಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
4. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಠೇವಣಿ/ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಜಿಗಣಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ DD ಯನ್ನು ತೆಗೆದು, 90 ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ಜಿಗಣಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು.
5. ತಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ತಗಲುವ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ.11,00,929/- ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Appl ID:- 1324105250018

Name:- **N Raghavendra S/o G N Narayana Reddy,**

SL No.	Particulars	Ammount in RS	CGST in RS.	SGST in RS.	Total Ammount Rs
1	2MMD				
	a) 03KW*32 No.s Tariff LT- 1(78080/-)	32*2440=78,080/-	0.0/-	0.0/-	78,080/-
	b) 08KW*01 No.s Tariff LT- 1(6496/-)	6,496/-	0.0/-	0.0/-	6,496/-
	c) 10KW*01 No.s Tariff LT- 1(8120/-)	8,120/-	0.0/-	0.0/-	8,120/-
2	5% Supervision Charges on (Total Estimate Cost Rs. 11,00,929/-)	54,571/-	4,911/-	4,911/-	64,394/-
3	Transformer Testing fees	1,000/-	0.0/-	0.0/-	1,000/-
4	LBS Testing fee	4,080/-	0.0/-	0.0/-	4,080/-
Total Amount (Rupees One lakh Sixty two thousand one hundred and Seventy only)					1,62,170/-

6. As per **BESCOM** Circular No: BESCOM/ GM (QS&s) / DGM-3 /AGM- I /BC-11 / 2024 -25 /Cys-141, dt:05.12.2024.**Dry type transformers required to create infrastructure shall be purchased from BESCOM approved Vendors only.**
7. If **Dry type LBS/500KVA/CSS/transformer** has been installed under self execution, an under taking shall be furnished that the same shall be **maintained for life time by the applicant.**
8. As per **BESCOM** order No: **BESCOM/CGM(OP)/DGM (OP--1)/FY 2021-2022/CYS-19 Dt:17.05.2021.** The sub divisional officers ensure the **transformer quality** and rating at the authorized test bench/ Divisional stores **duly collecting transformer test certificate** issued by the concerned MT division before servicing of installation.
9. As per **BESCOM** Circular No: BESCOM/ GM (QS&s) / DGM-3 /AGM- I /BC-11 / 2024 -25 /Cys-15, dt:19.04.2024. **All dry type transformers procured under Self-execution shall be got tested at the nearest test bench center** and duly collecting transformer test certificate issued by the concerned MT division.
10. As per **BESCOM** Circular vide ref:-BESCOM/CGM(OP)/DGM(OP3)/2024-25/Cys-95 Dates:- 15.02.2025 & CYS-102 dated 25-03-2025, **The power supply shall be arranged to the above**

Appl ID:- 1324105250018

Name:- **N Raghavendra S/o G N Narayana Reddy,**



said installations through "Smart Energy Meter inline with its capacity and quantum of load requirement in BESCOM jurisdiction".

11. **Guanatee** shall be furnished for a period of not less than one year for the materials used in the works as well as for the quality of the work carried out from date taking over of the lines and equipments by **BESCOM**.
12. Provide 0 No **ETV Meter** with suitable **CTs**.
13. ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ 32 ಸಂಖ್ಯೆ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್ & ಮೂರು ಫೇಸ್ 02 ಸಂಖ್ಯೆ 3*5-30 ಅಂಪ್ಸ್ ಸಿ.ಟಿ ಗಳನ್ನು ತಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
14. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾನಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವ್ಯಾನಿಲ್‌ಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
15. ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ **Vendors** ಗಳಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
16. Before commencement of work, **all material shall be inspected from the BESCOM authorities.**
17. ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
18. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ./ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ./ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಕ್ಷೆ/ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನಕಲಿ/ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ.ಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ರೇವಣೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
19. ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರ 15 ಮೀ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
20. (a) An electrical room with RCC roof having clear floor area of **5 metres X 4 metres** with a vertical clearance of 2.75 meters with locking facility, exhaust fans and adequate size of cable duct, shall be provided at the ground floor within the Applicant's premises nearer to the main entrance for installing floor mounted distribution transformer and associated switchgear **or**
(b) A clear space of **3 metres X 5 metres** open to the sky shall be provided within the Applicant's premises preferably at the main entrance for installing structure mounted distribution transformer and switchgear.
21. ನಿಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ "**1*250 ಕೆ.ವಿ. ಎ (Cable Entry Type)**" ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
22. ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಮತ್ತು ಇ.ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಯನ್ನು ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ 0.6 - 1.6 ಮೀ ಎತ್ತರದ ಒಳಗೆ ನೆಲ ಮಾರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

23. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಲೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಸಂತರ, ಪೈರಿಂಗ್ ಸಕ್ಷೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಾಪನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
 24. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಚಂದಾಮರ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಜಿಗಣಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.
 25. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ KERC ರವರ clause-9 ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ KERC upto date Amendment ಗಳನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
 26. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬೆವಿಕಂ ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
 27. ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನುಮೋದಿತ ಸಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ, ಸದರಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ/ದಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 28. The released materials, if any as per **7th schedule credit estimate** shall be handed over to the concerned divisional stores.
 29. The materials used shall conform to the **BESCOM Specifications**, **joint inventory** should be submitted after completion of work.
 30. Before execution of work the above mentioned License Electrical contractor has to obtain consent letter from the AEE (Ele) of the concerned sub-division for execution of works taking up all the safety measures and the concerned section officer before issuing the **Line Clear** has to confirm the same with the AEE (Ele) of their respective sub-division & contractor.
 31. **Precommissioning report from cables from BESCOM authorities**, shall be obtained for the newly laid cables under self execution works before connecting to the net work.
 32. As per Govt Notification No. KERC/COS/DDD/1/2018-19/908, Bengaluru dated:- 22.10.2019. In the conditions of supply of distribution licensees in the state of karnataka, 2006 after the existing clause 9.0, the following new clause shall be insertd, namely-
"9A.00-Applicable to Commercial/Residential Buildings (s)/Complex/MS Building (s) in Metropoliton areas/Urban Development Authority Areas of all Cities/City Corporation areas in the state of karnataka where:
 - a) The requestioned load is **250KW or More; or**
 - b) The built-up area of the building is **more than 5,000 Square meters**
- The Owner/Promoter/Occupier of the above building shall also provide not less than two number of charging points capable of **Charging Electric Vechicles, i.e four/three/two-wheeler with adequate space in such buildings.**
33. "ನಿಗಮ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮುಪ್ರವ್ಯ/ಕಾ/ಉಪ್ರವ್ಯ-3/ಬಿಸಿ-05/ಕ-341/25-26/CYS -02 ದಿನಾಂಕ 04-04-2025 ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಘನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 14604/2024 ಮತ್ತು 14605/2024 ದಿನಾಂಕ: 17.12.2024 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪು/ಆದೇಶವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು".

NOTE:

For any 765/400/220/66/11 KV lines passing adjacent/near by/on the premises, mandatory clearance certificate should be obtained from the competent authority by the developer / concerned EE of BESCOM before servicing of the installation. In case of any deviation in this regard concerned officers will be held responsible.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
P. R. ಯು. ಸಿ. 105
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಬೆವಿಕಂ, ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ

Appl ID:- 1324105250018

Name:- **N Raghavendra S/o G N Narayana Reddy,**

