



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ಬೆಂಗಳೂರು/ಕಾನಿಇಂ/ಸಹಾಇಂ/F-1/2025-26/

Ph No. 080-28482437 / 94482 79007

Email ID: sebro@bescom.co.in

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ, ಬೀಜ ಭವನ,
5ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳ,
ಬೆಂಗಳೂರು -560024

ದಿನಾಂಕ: 02 DEC 2025

ಗೆ,

M/s. V M INFRA CONCRETE Represented by Sri. Vikram.M.N Sy
No. 139, (Chokanahalli), Maranahalli Village,
Jala Hobli, Bangalore North Taluk-562149.

(Under Self-Execution 3.1.1(A)) (Application ID: 1126111250015)

(Commercial installation for Ready Mix Concrete purpose) (NEW) (1 x 250 KVA Cable Entry Type Transformer)

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಎಲ್.ಟಿ-3(a) ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ 140 KW ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (Application ID: 1126111250015).

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1. As per Sub-clause 3.1.1A of KERC Clause 4.10 KERC 11th Amendment.
2. General Manager (M&C) Circular Ltr No. GM(M&C)/DGM/AGM-1/21-22/CYS-02 Dated: 01.04.2022.
3. GM, GST Circular Ltr No. BESCOM/BC-49/GM(CT&GST)/DGM/AGM(CT&GST)/F-3/2024-25/CYS-48 Dated: 26.11.2024.
4. ಸುತ್ತೋಲೆ: ಮುಪ್ರವೃ(ಕಾ)/ಉಪ್ರವೃ-3/ಬಿಸಿ-05/ಕ-341/25-26/ಸಿ.ವೈ.ಎಸ್-02 ದಿನಾಂಕ: 04.04.2025.
5. EEE/HKTD/AEE(O)/AE-1/2025-26/7581 Dated: 12.11.2025.
6. T.O Note approved Dated: 02.12.2025.

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಎಲ್.ಟಿ-3(a) ಜಕಾತಿಯಲ್ಲಿ 140 KW ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ. 4.10 ನಿಯಮ 3.1.1(A) ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

- 1) ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ-3(a) ಜಕಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- 2) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ವಿದ್ಯಾನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು.

Sl No	Application ID	Tariff	Load	Quantity	2MMD Amount in Rs.
1	1126111250015	LT-3(a)	140 KW	01 No.	Rs. 2,28,760/- x 01
2	5% Supervision Charges on Estimate cost				Rs. 74,591/-
3	CGST 9% on 5% SC (SI No. 2)				Rs. 6,713/-
4	SGST 9% on 5% SC (SI No. 2)				Rs. 6,713/-
5	LBS Onsite testing fee				Rs. 4,080/-
6	Transformer testing fee				Rs. 1000/-

- 3) The work shall be completed within 90 Days from the date of self-Execution approval from division.
- 4) Before execution of work the above mentioned License Electrical contractor has to obtain concent letter from the AEE (Ele) of the concerned sub-division for execution of works taking up all the safety measures and the concerned section officer before issuing the Line Clear has to confirm the same with the AEE (Ele) of their respective sub-division & contractor.
- 5) ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 14,91,826/- ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- 6) As per reference-2, the Metering arrangements for consumer availing load between 50 KW to 150 KW at low tension shall be as follows:
 1. 01 No of CT & PT operated 0.2s accuracy class meter with provision for check meter.
 2. 03 Nos of LT CT's of 0.2s accuracy class with burden of 2.5 VA and secondary current IA.
 3. 03 Nos of LT PT's of 0.2 accuracy class with burden of 5 VA and ration 440/3/110/3 volts.
 4. 01 No. 9f Modem
 5. 02 No of test terminal Block and suitable bus bar.
- 7) ಮುಖ್ಯ ಪೇನಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪೇನಲ್‌ಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- 8) ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಘನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 14604/2024 ಮತ್ತು 14605/2024 ದಿನಾಂಕ: 17.12.2024 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನ / ಆದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮು.ಆ/ಪಿ.ಆರ್/(ಜಿ)/2964/2024-25 ದಿನಾಂಕ 09.01.2025 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
- 9) ಈ.ಟಿ.ವಿ. ಮಾಪಕ - 02 ಸಂಖ್ಯೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಿ.ಟಿ. ಗಳನ್ನು (01 for Master meter of DTC & 01 no for above 18KW installation meter), ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್-00 ಸಂಖ್ಯೆ, 3-ಫೇಸ್-00 ಸಂಖ್ಯೆ, 5-30 ಅಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ತಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
- 10) ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಯಾರಿಕೆಯ 1*250 ಕೆವಿಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ (Cable Entry Type Distribution Transformer) ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬೆವಿಕಂ ಪರಿಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.