



ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

(ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಇಂ(ವಿ)/ರಾವ್ಯ/ಅಇಂ(ಕ)/ಸಕಾಇ/2024-25/

ಲಗತ್ತ:

11837-29

Email: sermgc.work@gmail.com

Phone No. 080-28488780 /723

BESCOM GST NO: 29AACCB1412G1Z5

ರವರ ಕಛೇರಿ,

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),

ಪಾಣಿಬಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯ & ಪಾಲನಾ ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ,

ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೆ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಗೇರಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560060.

05 MAR 2025

To

M/s THE INDIAN OIL CORPORATION LIMITED,

M/s V S Fuels, Sy. No. 24/1,

Chikkavaderapura Village,

Sarjapura Hobli, Anekal Taluk.

ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರ

ಮಾನ್ಯರ,

ವಿಷಯ: ನಿಮ್ಮ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರ 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ (EV charging-LT6-C) ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಹಾಲಿ 10 ಕಿ.ವ್ಯಾ (LT-3) + ಅಧಿಕ 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ (LT-6C) ಒಟ್ಟು 70 ಕಿ.ವ್ಯಾ). Under DCW Execution.

- ಉಲ್ಲೇಖ:**
- 1) ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಚಂದಾಮರ/ಸಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಸಇಂ(ತ್ರಾಂ)/2024-25/16939 ದಿ: 28.02.2025 ಚಂದಾಮರ ವಿಭಾಗ.
 - 2) No : BESCOM /BC-49/GM(CT&GST)/DGM/AGM(CT & GST)/F-3/2024-25 CSY-48 dtd: 26.11.2024

Application IDs : 1323202250157

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರ 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ (EV charging-LT6-C) ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರವನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮ 3.1.5 ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ DCW ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

1. ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಾಲಿ ಕಟ್ಟಡದ Ground Floor ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರ 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ (EV charging-LT6-C) (ಹಾಲಿ 10 ಕಿ.ವ್ಯಾ (LT-3) + ಅಧಿಕ 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ (LT-6C) ಒಟ್ಟು 70 ಕಿ.ವ್ಯಾ).

Page 1 of 4

Application IDs : 1323202250157

M/s THE INDIAN OIL CORPORATION LIMITED, M/s V S Fuels



AnyScanner

2. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎಕ್ಸ್-15 TC Halli Feeder ಫೀಡರ್. 66/11KV

Dommasandra MUSS ಉಪಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.

3. ಟಾರ್ಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಡಿ.-6C ಜಕಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

4. ತಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ತಗಲುವ DCW ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ 6,27,422/- ಆಗುತ್ತದೆ.

5. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಠೇವಣಿ/ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಅತ್ತಿಬೆರೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ DD ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವುದು.

SL No	Particulars	Ammount in RS	9% CGST in RS.	9% SGST in RS.	Total Ammount RS
1	2MMD				
	a) 60 KW * 01No Tariff LT-6C (54,840/-)	54840*01 =54840/-			54,840/-
2	DCW Charges	6,27,422/-			6,27,422/-
3	10% ESCOM Establishment Cost on Total cost of the DCW estimate	62,742/-	5,647/-	5,647/-	74,036/-
4	Metering Cubicle Charges	4,080/-			4,080/-
5	Tc Testing Charge	1000/-			1000/-
Total Amount					7,61,378/-

6. As per KERC letter No: KERC/12/DDD/F-764/2023-24/786 Dated: 17.11.2023 take all necessary action.

7. ಈಟಿವಿ ಮೀಟರ್ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 100/5 ಅಂಪ್ಸ್ ಸಿ ಟಿ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ತಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

8. ಮುಖ್ಯ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.

9. ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕವಿಕ/ಕೀಲೋಸ್ಟರ್/ವಿಜಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್/ಕೆಇಎಲ್/ ಎನ್.ಪಿ.ಇ.ಸಿ/ ವಿವೇಕಾನಂದ/ಶುಭಶ್ರೀ/ಚೇತನ್/ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಇತರೆ ತಯಾರಿಕೆಯ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು DCW ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

10.ತಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ. ಅಥವಾ ಬೆವಿಕಂ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.

11.ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ/ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

12.ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ./ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ./ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಕ್ಷೆ/ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನಕಲಿ/ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು

- 13.ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ./ಬಿ.ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ.ಎ./ರವರ ಪಾಲಿಕ್ರಿ/ಗ್ರಾಹಕ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಕ್ಷೆ/ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಕಲಿ/ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡದ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀಡಿದ ಬಿ.ಬಿ.ಕಂ.ಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶೇಖರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
- 14.ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರ 15 ಮೀ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
- 15.ಒಂದು ಕಂಬದ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಅವರದೊಳಗೆ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ 3 ಮೀ X 5 ಮೀ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ./ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
- 16.ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ 1*100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
- 17.ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 1*100 ಕೆ.ವಿ.ಎ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
- 18.ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆ, ರವರಿಂದ ಅನುಮತಿ/ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
- 19.ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಮತ್ತು ಇ.ಎಲ್.ಸಿ.ಬಿ.ಯನ್ನು ಮಾಪಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ 0.6 - 1.6 ಮೀ ಎತ್ತರದ ಒಳಗೆ ನೆಲ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
- 20.ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಶೇಖರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ವೈರಿಂಗ್ ನಕ್ಷೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಾಪನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 21.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಚಂದಾಮರ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.
- 22.ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆ.ವಿ.ನಿ.ಆಯೋಗ ರವರ clause-9 ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ KERC upto date Amendment ಗಳನ್ವಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
- 23.ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬೆವಿಕಂ/ಕವಿಪ್ರನಿನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
- 24.ಸದರಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನುಮೋದಿತ ನಕ್ಷೆಯ ಚೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ, ಸದರಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ/ದಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
- 25.Precommissioning report from cables (W&M) division, bescom shall be obtained for the newly laid cables under self execution works before connecting to the net work.
- 26.ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತ ಹಾಗೂ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಗೆ ಒಂದುರಿಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 27.The estimate is prepared under DCW for providing **60 KW** under LT6c having the existing load of **10 KW** under LT3 bearing **RR No: DSP1200** in favour of IOCL by installing **100 KVA DTC** under DCW.

Application IDs : 1323202250157

Page 3 of 4

M/s THE INDIAN OIL CORPORATION LIMITED, M/s V S Fuels

28. As per the abstract for preparation of estimates on DCW as per SL No(2)

- 1) Other than Government Works: Total cost of the estimate + Cost of Tender premium (if the work is awarded on Tender basis) + 10% ESCOM Establishment Cost (On Total Cost of the estimate) shall be collected.
(Copy Enclosed)

29. As per the Circular No. BESCOM/GM(M&C)/DGM(M&C)/AGM-M1/2022-23/CYS-02 dt: 01.04.2022 The metering arrangement is mandatory w.e.f 01.04.2022 towards the consumer requisite load between 50KW to 150KW with LT metering cubicle having the specification and design as per the prototype approval comprising the following:
01 No. of CT & PT operated 02s accuracy class meter with provision for check meter.
03 Nos. of LT CTs of 0.2s accuracy class with burden of 2.5VA and secondary current 1A.
03 Nos. of LT PTs of 0.2 accuracy class with burden of 5VA and ratio 440/√3 /110 √3 volts.

01 No. of Modem.

02 No. Test Terminal Block and a suitable bus bar.

Note:

Intimation shall be issued to consumers in the power sanction letter to purchase LT metering cubicle from BESCOM approved VENDORS only.

All installations serviced with sanctioned load of 50KW to 150KW from 01.09.2021 to till date shall be replaced with the newly mentioned LT metering system as stated vide OM. OM No. BESCOM/GM(M&C)/DGM(M&C)/AGM-M1/2021-22/CYS-19 dt: 01.09.2021.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಪ. ರಾ. ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ),
ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ