

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ, ಚಂದಾಪುರ,
ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560081
ದೂರವಾಣಿ: 080-2781003



BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY
(A Government of Karnataka Undertaking)
O&M Division, CHANDAPURA
BESCOM, Bangalore-560081
E-Mail: eechndpr.work@gmail.com

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)/ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ಕ)/ಸ.ಇಂ(ತಾಂ)/2024-25/

169-70

ದಿನಾಂಕ:

3 APR 2025

ರವರಿಗೆ,

Sri. Jiksi Antony
S/o Antony Prancies,
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. ಸಿ.ಪಿ-131,

ಅಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 754/15-ಬಿ5-ಸಿ/15ಎ5/ಸಿ.ಪಿ-131
ಜಿಗಣಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಗನೇ ಹಂತ,
ಜಿಗಣಿ, ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆ-
ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. ಸಿ.ಪಿ-131, ಅಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 754/15-ಬಿ5-ಸಿ/15ಎ5/ಸಿ.ಪಿ-131 ಜಿಗಣಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಗನೇ ಹಂತ
ಜಿಗಣಿ ಗ್ರಾಮ ಅನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ
ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ
ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ (ವಿ), ಜಿಗಣಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 9236 / 24.03.2025.
2. ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ :1324103250424 / 24.03.2025 /LTNCP-2749.
3. GST Circular Refrence no. BESCOM/BC 49/GM(CT&GST)/DGM/AGM(CT&GST)
/F-3/2024-25/CYS-48/Dt:29-11-2024

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ 60 ಹೆಚ್.ಪಿ (ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ) ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರವನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮ 4 & 7 ರ
ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90
ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

- ತಮ್ಮ ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 334.39 ಚ.ಅ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 3700 ಚ.ಅಡಿ. ಇರುತ್ತದೆ ನೀವು ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ
60 ಹೆಚ್.ಪಿ (ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ).
- ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲ ಇರುವ ಎಫ್-22 Ambedkar Industrial ಫೀಡರ್, 66/11 KV Kumbaranahalli ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ
ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
- ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್.ಐ.-5(b) ಜಕಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಾರದು.
- ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಠೇವಣಿ/ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ), ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಜಿಗಣಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ DD ಯನ್ನು
ತೆಗೆದು, 90 ದಿವಸಗಳೊಳಗೆ ಜಿಗಣಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರಗಳು	ಶುಲ್ಕಗಳು
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 4,20,453-00		
1	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	
	a) 60 ಹೆಚ್.ಪಿ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ ಜಕಾತಿ ಎಲ್.ಐ.-5 (b) (41855/-)	41855/-
2	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ @ 5% (ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರೂ 412953/-)	20,648 /-
3	ಪರಿವರ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ	1,000/-
	ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	49,430/-

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳು / ಠೇವಣಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು / ಠೇವಣಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ಮತ್ತು
ಬೆ.ವಿ.ಕಂ ನಿಂದ ಕಾಲ-ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಆದೇಶಗಳು/ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು

ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಶುಲ್ಕಗಳು/ಲೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು).

1. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ, ಪಾವತಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರೂ. 500/- ಛಾಪಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ (ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ) ಮುಖ್ಯಕೆಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಜಿಗಣಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ರವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ "ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ" ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ/ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಸದರಿ ಬದಲಾವಣೆ/ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.
3. ಒಂದು ಕಂಬದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆವರಣದೊಳಗೆ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ 3 ಮೀ x 5 ಮೀ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟಿ.ಎ.ಕ್ಯೂ.ಸಿ./ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ)ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
4. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ಅನುಮೋದಿತ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
5. ಮುಖ್ಯ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
6. ನಿಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ **1*63 ಕೆ.ವಿ.ಎ (Open Bushing type)** ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ತಮಗೆ ಇದೇ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
7. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ (ಅನುಮೋದಿತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ) ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
8. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡತಡೆಗಳು ಬಂದರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿವಿಕಂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
9. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತ/ಹಾನಿ/ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ನೇರ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
10. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಬಳಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಜಂಟಿ ತಪಸೀಲು ಮಾಡುವುದು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ/ ಬಳಸಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.
11. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
12. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ.ಯ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ ಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
13. ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವು ಅನುಜ್ಞಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
14. ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ/ಚಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
15. ಉಳಿದಂತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸುವ/ ಜಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದು.
16. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಲೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ವೈರಿಂಗ್ ನಕ್ಷೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಾಪನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
17. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಪಿ./ಜಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ./ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಕ್ಷೆ / ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು / ಜನರಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನಕಲ/ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ / ತಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೋರಿರುವ ನಿವೇಶನ / ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು / ಫನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಿ.ವಿ.ಕಂ.ಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಲೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
18. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲಾಖೆ, ರವರಿಂದ ಅನುಮತಿ /ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
19. ತಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು 75/5A ಎಲ್ ಟಿ ಸಿಟಿ ಸಹಿತ ಮೂರು ಫೇಸ್ 01 ಸಂಖ್ಯೆ 5-10 ಅಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ತಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಪಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು.

20. ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೇಬಲ್ (ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಭಾಗದವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೇಬಲ್ (ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎ & ಕ್ಯೂ.ಸಿ ರವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಜೆ-1 ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೆವಿಕಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ಜಿಗಣಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) / ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಬೆವಿಕಂ / ಇತರೆ ಕೇಬಲ್ / ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೇ (ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡದೇ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ತಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

(ಧನಂಜಯ್.ಸಿ)

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
ವಾ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ,
ಬೆ.ವಿ.ಕಂ, ಚಂದಾಪುರ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆ.ವಿ.ಕಂ ಜಿಗಣಿ, ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
- ಸ.ಇಂ(ತಾಂ) / ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಕಡತ.



Bengaluru Electricity Supply Company Limited
(Wholly Owned Government of Karnataka Undertaking)

BESCOM GSTN No: 29AACCB1412G1Z5

AEE/ATBL/(AET)

Office of the
Assistant Executive Engineer Ele.,
C,O&M, JIGANI Sub Division
BESCOM, JIGANI

To
JKSY ANTONY
CP-131 ASST NO.754/15-B5/21-C/15-A5/CP-131 JIGANI 1ST PHASE INDUSTRIAL AREA JIGANI

Sir/Madam

Sub : Arranging power supply to an extent of **0.00 KVA 60 HP** in favor of JKSY ANTONY CP-131 ASST NO.754/15-B5/21-C/15-A5/CP-131 JIGANI 1ST PHASE INDUSTRIAL AREA JIGANI in JIGANI OMU, JIGANI

Ref: 1) Your application registration **1324103250424** dated **15-MAR-2025**

2) AEE/ATBL /AE(T) a/ **14-MAY-2025**

With reference to your application dated **15-MAR-2025**. Requesting for arranging power supply to an extent of **0.00 KVA 60 HP** power installations in favor of JKSY ANTONY CP-131 ASST NO.754/15-B5/21-C/15-A5/CP-131 JIGANI 1ST PHASE INDUSTRIAL AREA JIGANI in JIGANI OMU, JIGANI Sub division in hereby sanctioned subject to the following Conditions.

a. You are requested to pay the following charges by DD/cash (above 10000/- only DD will be Accepted) payable at the Office of C, O&M JIGANI sub-division and furnish the payment certificate for taking further action in this matter.

Application No	Sub Application No	Tariff	Requested Load	Account Head	Amount(Rs.)
1324103250424	13241032504240001	LT5-Urban-INDUSTRIAL POWER - LT5A-ULB	0.00 KVA/60.00HP	61.9067-61.9067-TRANSFORMER TESTING FEE	1000
1324103250424	13241032504240001	LT5-Urban-INDUSTRIAL POWER - LT5A-ULB	0.00 KVA/60.00HP	61.9047-5% Supervisory Charges (61.904)	20648
1324103250424	13241032504240001	LT5-Urban-INDUSTRIAL POWER - LT5A-ULB	0.00 KVA/60.00HP	48.1017-48.1017 - ISD	43150
Total Amount in Rupees					64798

b. The power supply will be arranged at 400V .

c. The Tariff applicable to your installation will be LT5-Urban, or the Tariff in force From time to time.

d. You have to enter into an agreement with the BESCOM in the prescribed form.

e. Submit the Contractor's Completion-Cum-Test Report along with diagram in Duplicate.

f. You shall install LT metering panel approved by the BESCOM with suitable Capacity MCCB and/or ELCB.

g. Energy meter should be placed outside the premises at the height of 5ft from the ground level.

h. Amount through DD should be paid in the name AEE RSD-01 BESCOM JIGANI .

i. Intimation is valid up to 90 days from the date of issue.

In case the above requirements are not fulfilled within one month from the date of this communication, the sanction of power and registration will stand CANCELLED. The registration fee paid will be FOREFEITED. You are requested to contact the Asst. Ex. Engineer Ele., JIGANI Sub division, BESCOM for information and further needful.

Your's Faithfully,

Assistant Engineer (Technical),
JIGANI, BESCOM

Your's Faithfully,

Assistant Executive Engineer Ele.,
JIGANI, BESCOM