

**Bengaluru Electricity Supply Company Limited**

(Wholly Owned Government of Karnataka Undertaking)

BESCOM GSTN No: 29AACCB1412G1Z5

AEE/ATTIBELE /AE(T)

Office of the  
Assistant Executive Engineer Ele.,  
C,O&M, ATTIBELE Sub Division  
BESCOM , ATTIBELE

To  
IOCL (DVR & SONS)  
SY.NO 73/4 HEGGONDANAHALI 562125.

Sir/Madam

Sub : Arranging power supply to an extent of **60.00 KW** in favor of IOCL (DVR & SONS) SY.NO 73/4 HEGGONDANAHALI 562125. in ATTIBELE OMU, ATTIBELE

Ref: 1) Your application registration **1323102260094** dated **25-FEB-2026**

2) AEE/ATTIBELE /AE(T) a/ **27-FEB-2026**

With reference to your application dated **25-FEB-2026** . Requesting for arranging power supply to an extent of **60.00 KW** power installations in favor of IOCL (DVR & SONS) SY.NO 73/4 HEGGONDANAHALI 562125. in ATTIBELE OMU,ATTIBELE Sub division in hereby sanctioned subject to the following Conditions.

a.You are requested to pay the following charges by DD/cash (above 10000/- only DD will be Accepted) payable at the Office of C, O&M ATTIBELE sub-division and furnish the payment certificate for taking further action in this matter.

Application No	Sub Application No	Tariff	Requested Load	Account Head	Amount(Rs.)
1323102260094	13231022600940001	LT6(C)-ELECTRIC VEHICLE CHARGING - LT6C	60.00 KW	61.9067-LT METERING CUBICAL TESTING CHARGES	4080
1323102260094	13231022600940001	LT6(C)-ELECTRIC VEHICLE CHARGING - LT6C	60.00 KW	61.9067-61.9067-TRANSFORMER TESTING FEE	1000
1323102260094	13231022600940001	LT6(C)-ELECTRIC VEHICLE CHARGING - LT6C	60.00 KW	48.1037-48.1037 - ASD	1490 1759
1323102260094	13231022600940001	LT6(C)-ELECTRIC VEHICLE CHARGING - LT6C	60.00 KW	62.9097-62.9097 - ESCOM Establishment Charges @ 10% on DCW(TAX)+CGST(46.9977)9%+SGST(46.9987)9%=(109548 + (109548*0.09) + (109548*0.09))	129266
1323102260094	13231022600940001	LT6(C)-ELECTRIC VEHICLE CHARGING - LT6C	60.00 KW	47.3137-47.3137 - DCW(HT/LT) - NO TAX	1095746
1323102260094	13231022600940001	LT6(C)-ELECTRIC VEHICLE CHARGING - LT6C	60.00 KW	48.1017-48.1017 - ISD	53440
Total Amount in Rupees					1285291

b. The power supply will be arranged at 400V .

c. The Tariff applicable to your installation will be LT6(C), or the Tariff in force From time to time.

d. You have to enter into an agreement with the BESCOM in the prescribed form.

e. Submit the Contractor's Completion-Cum-Test Report along with diagram in Duplicate.

f. You shall install LT metering panel approved by the BESCOM with suitable Capacity MCCB and/or ELCB.

g. Energy meter should be placed outside the premises at the height of 5ft from the ground level.

12,85,022

I.d 1323102260094  
25/2/26



# BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LIMITED

(Wholly owned Government of Karnataka Undertaking)

No: SEE/RMGC/EE(O)/AEE(O)/25-26/

Encl:

E-mail: [scrmgc.work@gmail.com](mailto:scrmgc.work@gmail.com)

Ph No: 080-28488723/780

BESCOM GST NO: 29AACCB1412G1Z5 8552 53

ರವರಕಛೇರಿ,

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ), ರಾಮನಗರ ವೃತ್ತ,  
ಬೆವಿಕಂ,ನಂ. 285, ಎಲ್.ಜಿ. ಆರ್.ಡಾ, 80 ಅರಸೀಕೆರೆ,  
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಲೇಔಟ್, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (ವಳಗೇರಿಬಳ್ಳಿ) ಕೆಂಗೇರಿ  
ಉಪನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-560060

To  
Indian Oil Corporation Limited  
(DVR & SONS),  
Sy No. 73/4,  
Heggondanahalli Village,  
SarjapuraHobli,  
Anekal Taluk, Bangalore Urban District,

06 FEB 2026

### ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರ

ಎಮನುನೆ.

**ವಿಷಯ:** ನಿಮ್ಮ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಹಾಲಿ 15ಕಿ.ವ್ಯಾ+ ಅಧಿಕ 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ; ಒಟ್ಟು 75 ಕಿ.ವ್ಯಾ).

**ಉಲ್ಲೇಖ:** ಕಾನಿಇಂ(ವಿ)/ಚಂದಾ/ಸಕಾನಿಇಂ(ಕ)/ಸಇಂ(ತಾಂ)/2025-26/12295-96 ದಿನಾಂಕ: 02.02.2026 ಚಂದಾಮರ ವಿಭಾಗ.

*[Handwritten Signature]*

Application ID: 1323102260185

ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಂತೆ 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ(ಹಾಲಿ 15 ಕಿ.ವ್ಯಾ+ ಅಧಿಕ 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ;ಒಟ್ಟು 75 ಕಿ.ವ್ಯಾ) ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾರವನ್ನು ಕೆ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ ನಿಯಮ 3.1.5 ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

1. ತಾಸು ಹಾಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1859 ಚ.ಮೀ. **Ground Floor** ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಕೋರಿರುವಅಧಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣ 60 ಕಿ.ವ್ಯಾ(ಇ.ವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್)
2. ಸದರಿ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆಹಾಲಿಇರುವ **F-15 TC Halli ಫೀಡರ್, 66/11KV Dommasandra MUSS** ಉಪಸ್ಥಾಪರದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
3. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ **ಎಲ್.ಟಿ.-6 (c)** ಜಕಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
4. ತಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲುತಗಲುವ **DCW** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ 10,95,476/-ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಠೇವಣಿ/ರುಲ್ಲಗಳನ್ನು ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ(ವಿ). ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿDD ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವುದು.
- 6.

Total Amt = 1285291

SL No	Particulars	Amount in RS	9% CGST in RS.	9% SGST in RS.	Total Amt in RS
1	2MMD				
	a) 60KW*01No Tariff 11-6(c)	55,200/-	0	0	55,200/-
	(55,200/-)				
2	DCW Charges	10,95,746/-	0	0	10,95,746/-
3	10% ESCOM Establishment Cost on Total cost of the DCW estimate	1,09,548/-	9,859/-	9,859/-	1,29,266/-
4	Transformer Testing Fees	1,000/-	0	0	1,000/-
5	LT Meter Cubicle Testing Fees	4,080/-	0	0	4,080/-
<b>Total Amount (Twelve Lakhs Eighty five thousand Twenty two Rupees Only).</b>					<b>12,85,022/-</b>

correct amount 12,85,291

Total Amt wrong

7. As per BESCOM order No: CGM(Op)/DGM(Op-1)/AGM(Op-3)/AE-1/BC-05/2020-21/Cys-164 Dated: 29.03.2021. The Sub divisional officers ensure the transformer quality and rating at the authorized test bench/Divisional stores before servicing of installation and Amendment No. BESCOM/CGM(OP)/DGM(OP-1)AGM-3(OP-1)/AE-1(OP-1)/FY 2021-2022/CYS-19 Dated: 17.05.2021 the applicant has to test the transformer at BESCOM Centre by paying Rs.1000/- along with GST as mentioned in circular at the concerned division office, where the transformer are tested.
8. Pre commissioning report from cable (W&M) Division, BESCOM shall be obtained for the newly laid cables under self-execution works before connecting to the network.
9. Provide 01 ETV Meter with Suitable CTs.
10. ಮುಖ್ಯ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
11. As per **BESCOM** order No: **BESCOM/CGM(OP)/DGM (OP--1)/FY 2021-2022/CYS-19 Dt:17.05.2021**. The sub divisional officers ensure the **transformer quality** and rating at the authorized test bench/ Divisional stores **duly collecting transformer test certificate** issued by the concerned MT division before servicing of installation.
12. As per **BESCOM** Circular vide ref: BESCOM/CGM(OP)/DGM(OP3)/2024-25/Cys-95 Dated: 15.02.2025 & CYS-102 dated 25-03-2025, **The power supply shall be arranged to the above said installations through "Smart Energy Meter in line with its capacity and quantum of load requirement in BESCOM jurisdiction"**.
13. ನಿಗಮದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು DCW ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
14. ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿರದಿರುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ/ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.
15. ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
16. ಬಿದ್ರುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಿ.ಮಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಲಿ.ಮಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.ಎ.ಎಂ. ಪಾಲಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ನಕ್ಷೆ/ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ಆಗು ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಕಲ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿಯಾದರೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಿದ್ರುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಸಿ.ಪಿ.ಕಂ.ಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ರೇವೆನುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳಾಗುವುದು.